



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

název akce:	PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 – STUDIE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV
místo:	Praha
katastrální území:	Nusle [728161]
parcelní č.:	103/1
zadavatel:	Městská část Praha 4
	Oddělení pozemků a územního rozvoje
	Bc. Martin Syrový
	Antala Staška 2059/80b
	140 46 Praha 4
autor:	Ing. Ondřej Fous
	Schnirchova 1084/29
	170 00 Praha 7 Holešovice
	IČ: 66413974
	DIČ: CZ7608201040
	pereny@email.cz
	tel.:608 850 800
stupeň dokumentace:	studie
datum:	listopad 2021

OBSAH

A. Textová část	
Obsah	
Místo	
Návrh	
Hospodaření s dešťovou vodou	
Plán péče	
Technologie založení vegetačních prvků	
Historické mapy	
Dendrologický průzkum z roku 1968	
Letecké snímky	
Reference	
Dřeviny	
Trvalkové záhony	
Bylinný lem	
Podrost pod bukem	
Podrost	
Hajní lem	
B. Výkresová část	
v.č. 01 – Dřeviny – stávající stav, 1:500	
Dřeviny – rozbor dle dendroprůzkumu	
v.č. 02 – Dřeviny – perspektiva taxonů s ohledem na adaptabilitu vůči změně klimatu, 1:500	
v.č. 03 – Dřeviny – zásahy, 1:500	
v.č. 04 – Dřeviny – historický rozbor, 1:500	
Dřeviny – srovnání zastoupení taxonů v letech 1968 a 2021	
v.č. 05 – Situace krajinářských úprav – varianta A, 1:500	
v.č. 06 – Řez A-A´ – varianta A, 1:50	
v.č. 07 – Situace krajinářských úprav – varianta B, 1:500	
v.č. 08 – Řez A-A´ – varianta B, 1:50	
v.č. 09 – Mobiliář – stávající stav, 1:500	
v.č. 10 – Mobiliář – návrh, 1:500	
v.č. 11 – Situace krajinářských úprav – retence, 1:500	
C. Prezentace	
Perspektiva taxonů s ohledem na adaptabilitu vůči změně klimatu	
Situace	
Řez A-A´ – varianta A	
Řez A-A´ – varianta B	
Perspektiva	
Perspektiva – změny v parku	
D. Plán péče	

MÍSTO

Údolní niva s přilehlým svahem ovlivňuje zásadním způsobem charakter parku a vytváří dva specifické stanovištní okruhy. Někdejší vlhká louka, kde se později holdovalo divadlu, až ke vzniku prvního nuselského parku v roce 1902. Kompozici městského zahradníka Karla Skaláka zachycuje mapa z roku 1905 a lze tedy díky ní prohlásit významnou část dnešní cestní sítě za historickou. Tomu ostatně odpovídá i vázání na topografii místa.

Fragment Skalákovy kompozice lze vyhodnotit pouze na úrovni cennějších soliter (dub, ořešák), avšak respekt k hmotám stromového patra ve svahu a v kulise k ulici Soběslavova přetrval podnes. S čestnou výjimkou tak zůstala i idea hlavního průhledu nenarušena, jakkoliv v meziválečném období došlo k doplnění některých soliter. Park měl i v dalších letech štěstí na pravidelné dosadby a výběr ze spontánních náletů. Zachycený stav v roce 1968 ukazuje na pestrou druhovou skladbu třiceti osmi druhů stromového patra. Řada z nich měla toliko kultivarovou hodnotu, ale nejméně polovina z nich měla středně a dlouhodobou perspektivu. Za pouhých padesát let zbyla z této zachycené kompozice sotva třetina, druhou třetinou jsou stromy obnovené nebo jinam dosazené a třetí třetina nenávratně zmizela.

Současný dendrologický průzkum rozeznává již pouze dvacet sedm druhů a přisuzuje dlouhodobou perspektivu 69% jedinců z pohledu jejich individuálních projevů vitality. Věkovou strukturu zastupují stádia 3 a 4 z 92%, což značí typický dospělý park s minimem dosadeb. Mohlo by se zdát, že jde o objekt s optimistickým výhledem. Z pohledu adaptace na klimatickou změnu je již optika výrazně jiná. V desítkách druhů, na kterých park stojí, jsou pouze čtyři udržitelné a v celém parku jsou pouze zhruba tři desítky stromů, se kterými lze do budoucna počítat. Druhově reprezentují perspektivní stromy 27%. Dočasných druhů je polovina. Ohrožených je 23% a lze pro jejich udržení v kompozici něco udělat. Nejpalčivější problém dnes představuje mléč a jasan vybíraný z náletů. Téměř čtyři desítky stromů jsou bezprostředně ohroženy suchem a sekundárními chorobami. Obecně tento analytický pohled pracuje s dlouhodobou perspektivou v řádu dekád. Odcházení dočasných dřevin je přirozenou součástí života parku a výměny generací.



Pohled z centrální osy na ulici Na Fidlovačce

foto: autor



Průhled na divadlo z centrální osy

foto: autor



Solitera lípy blokující hlavní průhled na divadlo

foto: autor



Průšlap patrný v porostu navazující na diagonálu cesty

foto: autor



Řešení závěru parku s autorským mobiliářem

foto: autor



Architektonizovaná piazetta před divadlem

foto: autor



Autorský mobiliář u pítka

foto: autor

NÁVRH

Cílem posílení adaptability vůči klimatické změně je park druhově a věkově pestrý s výrazným zastoupením všech etází. Tedy mají zde místo staré stromy, dočasní jedinci, dorůstající mladé stromy, zajištěné výsadby, transparentní kvetoucí keře, květinové záhony, podrosty a bylinné lemy. Tímto způsobem vytváříme maximální pokrytí, ovlivňujeme mikroklima, stabilizujeme porostní funkce, eliminujeme vliv tepelného ostrova a podporujeme komplex ekosystémových služeb poskytovaných funkčními vitálními rostlinami v parku.

Koncept studie respektuje některé historické skutečnosti. Příkladem je tradiční zastoupení květinového dekoru, a to včetně závěru parku na východní straně patrného již u Skalákovy koncepce. Podobně se vrátíme ke květinovému entreé u divadla spojenému s přechodem od architektonizované piazetty ke krajinářské, navazující na park. Novým spojením je pak podpora diagonály schodištěm na někdejší vyhlídku, která je sama o sobě v dnešní porostní situaci nefunkční. Schodiště ji vrátí znovu do hry a nabídne prostorové vnímání převýšení, na kterém byl kdysi park postaven. Stávající autorský mobiliář částečně zachováváme a částečně rekomponujeme ve smyslu větší využitelnosti návštěvníky parku.

Biotechnické zásahy vedou především k zpřehlednění a scelení ploch. Právě konkretizace hran podpoří čitelnost prostoru a sníží náklady na následnou standardní péči. Transparence přináší zase bezpečnost, usnadní orientaci a prospívá návštěvnosti parku spolu se změnou behaviorálních modelů. Navrhujeme vyjmutí některých keřových skupin a změnu pěstebního tvaru u významné části místních keřů.

Klíčové jsou pak zásahy vedoucí ke zlepšení stanoviště dočasných stromů, zejména radiální rýhování stlačeným vzduchem v kořenovém prostoru, kterým můžeme změnit následky kompakce a degradace stanoviště, usnadnit vsak a dostupnost vzduchu, což zachrání či prodlouží život více než dvou desítkám stromů. Moment generačního předání považujeme za nejpodstatnější a naše úsilí musí směřovat k tomu, abychom v kompozici dostali čas na ujmoutí nové generace v horizontu alespoň dvou dekád.

Dosadby by měly přinést parku v reálném horizontu několika let alespoň čtyři desítky stromů. Podstatná zde ale není masivní jednorázová dosadba jako především kontinuální dlouhodobá práce a výměna dočasných jedinců v následujících dvou dekádách. Pro kterou je nutné zajistit především adekvátní pracovní prostředí s nástroji kontroly a personálním zajištěním koncepční práce.

Ke zvážení nabízíme variantní řešení keřového patra z pohledu transparentnosti a zastoupení podrostů. První varianta kultivuje současný stav průklestem a osazuje bylinné lemy po obvodu. Nadále zůstává kulisou dělící park od uličního ruchu. Druhá varianta stav věcí mění, keře ředí a převádí do podhledného modelu podsazené podrosty. Vizuál parku přenáší tedy do ulice.

Nejvýraznější změnou vedle rozšíření cestní sítě a velikosti dětského hřiště je bezesporu květnatost a barevnost parku po celý rok. Od efektu jarních cibulovin v předjaří, přes tradiční šeříky a pivoňky s kosatci přes letní hru světla a stínu po podzimní barvení až po efekt stálezelených dřevin a barevné kůry v zimě. Výrazná podpora druhové skladby velí k dosadbám známých parkových stromů, jako jsou platany nebo jerlíny či dřezovce. Musíme ovšem předjímat i některé problémy potenciálních citlivostí na choroby či sucho a doplnit další druhy. Naše jasaný a javory či duby tak doplníme americkými, habrům pomůže zelkova nebo habrovec. K jírovcům trpícím klíněnkou přidáme druhy, které nejsou tolik napadány. Exoticky zní břeštovec a ambroň, které jsou v Praze dobře ověřeny a chovají se mravně. V první řadě tu má ale své místo naše domácí ptačka a ve svazích se dobře uplatní jihořavský dub cer. Právě zvyšování druhové pestrosti v komplexu ostrůvků mikroklimatu pomůže výskytu ohrožené lípy srdčité v parku.



foto: autor



ukázky integrace ploch

foto: autor

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

Hospodaření s dešťovou vodou má v parku dvě významné kapitoly. První je zprostředkovaná retence propojená s pasivním sběrem. Díky vysoké porozitě navržených loží bylinného patra poskytuje tato až 50% kapacitu k okamžitému zachycení srážek využitelnou zejména v případě přívalových dešťů. U trávníků založených sendvičovým souvrstvím je kapacita 30% dostupná zejména v době po založení a eliminuje riziko eroze. Zaplňováním pórů kořenovými systémy se porozita snižuje, činností makroedafonu zpracovávajícího mrtvý humus se opět zvyšuje. Sběrná plocha zahrnuje zejména cesty s měkkým i tvrdým povrchem, které odvodňují do záhonů. Mlaty mají velmi malou rychlost vsaku a zejména přívalové deště v letních měsících jsou pro vegetaci klíčové. Zátopová strategie a lože s vysokou porozitou inspirují rostliny k hlubokému kořenění a tím i lepším propojením se vztlínáním spodní vody a rezervoáry podkladních vrstev. Druhou kapitolou je aktivní sběr v divadelním nádvoří s možností napojení střechy do retenční nádrže využitelné pro kapkové závlahy květinových záhonů. Nutno doplnit dočerpáváním vody z jiných zdrojů.

PLÁN PÉČE

Plán péčeposkytuje strukturovaný podklad k objednávání údržbových prací v parku. Zásadním rozlišením je dokončovací péče, která má být nedílnou součástí tendru vypsaneého na zhotovení. Předání díla se tak děje nejlépe ve třetí sezóně po založení, kdy je prokazatelné ujmoutí a zapojení nejen trávníků, pokryvů a záhonů, ale zejména všech dřevin. Standardní péče pak rozlišuje dva charaktery pracovních operací. První jsou operace každoročně opakované ve stejném termínu (např. jarní odstranění stařiny), druhé jsou operace speciální, vykonávané na základě kvalifikovaného posouzení (např. kurativní zásahy ochrany rostlin). Některé speciální práce lze paušalizovat na základě každoročního návrhu prací. Příkladem je arboristika, kdy do soustavné péče je každoročně investována stejná částka dle předložených priorit navržených arboristou. Nejpodstatnější je z hlediska plnění plánu péče kvalifikovaný nástroj kontroly a protokoly o převzetí práce.

TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ

Zásahy v korunách stávajících stromů

Popis: Stabilizace korun, zajištění provozní bezpečnosti.

Technologie: U všech stávajících jedinců bude proveden zdravotní a bezpečnostní řez. U dřevin zasažených stavbou bude proveden řez komparativní jako opatření eliminující negativní reakci na zásahy v kořenové zóně. Řezy budou provedeny certifikovanou osobou (certifikáty ETW nebo ČČA – Stromolezec).

Je nutné zajistit plán péče o stávající dřeviny a následně pravidelný monitoring stavu stromů certifikovaným arboristou dle plánu péče.

Zlepšení stanoviště stávajících stromů

Popis: Radiální rýhování zajistí zlepšení přístupu vzduchu a vody do kořenové zóny ohrožených dřevin.

Technologie: Paprskovitě od kmene budou pomocí nedestruktivní technologie supersonického rýče (technologie Air spade) vyhloubeny rýhy (8 ks, dl. podle velikosti kořenové zóny, š x h 0,2 x 0,2 m), na svahu budou rýhy vedeny kolmo na spádnici. Rýhy budou vyplněny štěrkovým substrátem (specifikace v další stupni PD).



radiální rýhování



foto: autor

Výsadba stromu ve ztížených podmínkách

Popis: Vzhledem k situování stromu do zpevněné plochy a špatným podmínkám pro růst kořenů ve zhuťněných terénních figurách pod zpevněnými povrchy je nezbytné vytvořit snadno prokořenitelný prostor, který umožní dlouhodobou prosperitu dřeviny.

Technologie: V rozsahu požadovaném PD bude místní zemina nahrazena strukturním substrátem (85% drčené kamenivo fr 32/64 mm, přesná specifikace v další stupni PD v reakci na stanovištní podmínky), mocnost vrstvy min. 0,6 m od spodní úrovně lože zpevněného povrchu (strukturní substrát je součástí zemní pláně), součástí prokořenitelného prostoru je vybudování kořenových cest do okolních ploch s nezpevněným povrchem. Bal vysazovaného stromu bude položen na strukturní substrát, obsypán stromovým substrátem (specifikace v dalším stupni PD). Kotvení dřeviny bude přizpůsobeno typu, velikosti a zavětvení výpěstku (specifikace v další stupni PD). Vyhnojení tabletovým hnojivem. Ošetření kmenu ochranným nátěrem proti škodám způsobeným teplotními vlivy. Po výsadbě provedení zpětného řezu, zalití dřeviny.

Stromová mříž, která umožňuje výměnu plynů a zasakování srážek bude mít min. plochu 6 m2, bude kotvena na betonovém loži, které bude založeno na strukturním substrátu (betonová patka nesmí zasahovat do vrstvy strukturního substrátu). Pokud bude plocha mříže menší než požadovaných 6 m2, musí být zajištěna výměna plynů a zasakování srážek ještě jiným způsobem (dle schváleného Městského standardu pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí jako významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu).

Instalace kontrolní šachty na povrch strukturního substrátu, průměr 0,3 m, hloubka odpovídá mocnosti skladby zpevněné plochy, opatřeno litinovým poklopem.

Výsadba stromu v rovině

Popis: Založení nové kosterní generace stromů. Vzhledem k podpoře maximální trvalé retence srážek je navržena nestandardní technologie výsadby.

Technologie: Výsadbové jámy budou trychtýřovitého tvaru o průměru min. 3 m, výška ve středu bude rovna výšce balu. Po odstranění drnu bude vytěžená zemina promíchána s drceným kamenivem fr 8/16 mm v poměru 1:1. Touto homogenní směsí bude usazená dřevina obsypána. Úroveň kořenového krčku dosahuje do výšky rostlého terénu po slehnutí. Vyhnojení tabletovým hnojivem. Kotvení dřeviny bude přizpůsobeno typu, velikosti a zavětvení výpěstku (specifikace v dalším stupni PD). Z výkopku bude vytvořena závlahová mísa, průměr mísy je roven 1,5násobku průměru balu. Plocha závlahové mísy bude mulčována jemnou fermentovanou kůrou. Ošetření kmenu ochranným nátěrem proti škodám způsobeným teplotními vlivy. Po výsadbě provedení zpětného řezu, zalití dřeviny.

Výsadba stromu ve svahu

Popis: Založení nové kosterní generace stromů. Vzhledem k podpoře maximální trvalé retence srážek je navržena nestandardní technologie výsadby.

Technologie: Výsadbové jámy budou obdélníkovitého tvaru (strana rovnoběžná se spádnicí je rovna průměru balu). Pro fixaci polohy balu dřevin instalace hatě ze smrkových prken na spodní stranu jámy. U horní hrany bude výsadbová jáma rozšířena pomocí příčných ramen se šikmým dnem, dl. min. 600 mm, š. 200 mm pro zlepšení vlhkostních podmínek stromu a zlepšení prokořeňování do svahu. Hloubka jámy ve středu odpovídá výšce balu. Po odstranění drnu bude vytěžená zemina promíchána s drceným kamenivem fr 8/16 mm v poměru 1:1. Touto homogenní směsí bude usazená dřevina obsypána. Úroveň kořenového krčku dosahuje do výšky rostlého terénu po slehnutí. Vyhnojení tabletovým hnojivem. Kotvení dřeviny bude přizpůsobeno typu, velikosti a zavětvení výpěstku (specifikace v dalším stupni PD). Z výkopku bude vytvořena závlahová mísa, průměr mísy je roven průměru balu. Plocha závlahové mísy bude mulčována jemnou fermentovanou kůrou. Ošetření kmenu ochranným nátěrem proti škodám způsobeným teplotními vlivy. Po výsadbě provedení zpětného řezu, zalití dřeviny.

Pěstební opatření na stávajících keřích – Varianta A

Popis: Průklest.

Technologie: Při realizaci vyžadovány technologie dle ustanovení Standardu výsadby a řezu keřů a lián (SPPK A02 003:2014).

Výsadba rozvolněné skupiny keřů v rovině – Varianta B

Popis: Skupina solitérních keřů s podhlednou výškou.

Technologie: Plošná příprava lože ve vrstvě tl. 150 mm je součástí technologie bylinného patra (Bylinný lem, podrost). Výsadbové jámy budou trychtýřovitého tvaru o průměru min. 1,5 m, výška ve středu bude rovna výšce balu. Vytěžená zemina bude promíchána s drceným kamenivem fr 8/16 mm v poměru 1:1. Touto homogenní směsí bude usazená dřevina obsypána. Úroveň kořenového krčku dosahuje do výšky rostlého terénu po slehnutí. Vyhnojení tabletovým hnojivem. Z výkopku bude vytvořena závlahová mísa, průměr mísy je roven 1,5násobku průměru balu. Plocha závlahové mísy bude mulčována jemnou fermentovanou kůrou. Po výsadbě provedení zpětného řezu, zalití dřeviny.

Zapojená skupina keřů

Popis: Skupina stálezelených keřů tvořící optickou clonu oddělující pás šikmého stání od parku.

Technologie: Vytvoření retenčního lože tl. 360 mm (místní zemina, drcené kamenivo fr 4/8 mm, rašelina hrubé struktury fr 15/30 mm). Výsadba keřů do připraveného vegetačního lože v trojsponu, vyhnojení tabletovým hnojivem. Po výsadbě provedení zpětného řezu, mulčování plochy jemnou fermentovanou kůrou a zalití.

Zapojená skupina keřů ve svahu

Popis: Vytvoření zapojeného podrostu průklestem stávajících keřů a doplněním nové výsadby.

Technologie: Při realizaci průklestu vyžadovány technologie dle ustanovení Standardu výsadby a řezu keřů a lián (SPPK A02 003:2014). Výsadbové jámy pro dosadby budou obdélníkovitého tvaru (strana rovnoběžná se spádnicí je rovna průměru balu). Pro fixaci polohy balu dřevin instalace hatě ze smrkových prken na spodní stranu jámy. Hloubka jámy ve středu odpovídá výšce balu. Po odstranění drnu bude vytěžená zemina promíchána s drceným kamenivem fr 8/16 mm v poměru 1:1. Touto homogenní směsí bude usazená dřevina obsypána. Úroveň kořenového krčku dosahuje do výšky rostlého terénu po slehnutí. Vyhnojení tabletovým hnojivem. Z výkopku bude vytvořena závlahová mísa, průměr mísy je roven průměru balu. Po výsadbě provedení zpětného řezu, mulčování plochy jemnou fermentovanou kůrou a zalití.

Trvalkový záhon

Popis: Reprezentativní kvetoucí trvalkový záhon s cibulovinami na pohledově exponovaných místech.

Technologie: Po dokončení terénních modelací vytvoření retenčního lože tl. 150 mm (místní zemina, drcené kamenivo fr 4/8 mm, rašelina hrubé struktury fr 15/30 mm). V případě přítomnosti kořenových náběhů stávajících dřevin je nutná ruční kultivace. Na svažitých místech instalace hatí ze smrkových prken. Instalace obrub záhonů. Výsadba trvalek do připraveného vegetačního lože v jednodruhových skupinách, vyhnojení tabletovým hnojivem. Namořené cibuloviny budou vysázeny v hnízdech v podzimním termínu. Záhon bude mulčován jemnou fermentovanou kůrou a zalit. Instalace ochranného oplocení.

Bylinný lem, podrost

Popis: Zapojený kvetoucí bylinný pokryv s funkcí vegetačního krytu založený výsadbou výšky do 40 cm.

Technologie: Po dokončení terénních modelací vytvoření retenčního lože tl. 150 mm (místní zemina, drcené kamenivo fr 4/8 mm, rašelina hrubé struktury fr 15/30 mm). V případě přítomnosti kořenových náběhů stávajících dřevin je nutná ruční kultivace. Instalace obrub záhonů. Výsadba trvalek do připraveného vegetačního lože v jednodruhových skupinách, vyhnojení tabletovým hnojivem. Namořené cibuloviny budou vysázeny v hnízdech v podzimním termínu. Záhon bude mulčován jemnou fermentovanou kůrou a zalit. Instalace ochranného oplocení.

Hajní lem

Popis: Ve stínu kvetoucí druhově pestrý bylinný pokryv s funkcí vegetačního krytu výšky do 60 cm.

Technologie: Po dokončení terénních modelací vytvoření retenčního lože tl. 150 mm (místní zemina, drcené kamenivo fr 4/8 mm, rašelina hrubé struktury fr 15/30 mm). V případě přítomnosti kořenových náběhů stávajících dřevin je nutná ruční kultivace. Instalace obruby na hranici s trávníkem. Výsadba trvalek do připraveného vegetačního lože v jednodruhových skupinách, vyhnojení tabletovým hnojivem. Namořené cibuloviny budou vysázeny v hnízdech v podzimním termínu. Záhon bude mulčován jemnou fermentovanou kůrou a zalit. Instalace ochranného oplocení.

případě přítomnosti kořenových náběhů stávajících dřevin je nutná ruční kultivace. Provedení výsevu osiva 25–30 g/m². Zapravení osiva, uválcování a zalití. Výsev je možný od poloviny srpna do konce září, nebo na jaře od poloviny dubna do konce května.

Pobyťový trávník

Popis: Zátěžový trávník odolný proti sešlapu s vysokou retenční schopností.

Technologie: Vytvoření sendvičového lože pro trávníky. Po dokončení terénních modelací a odstranění organických zbytků narušení podkladu. Zapravení vrstvy drčeného kameniva fr 4/8 mm. Uválcování. Rozprostření horní vrstvy lože z místní zeminy a písku. V případě přítomnosti kořenových náběhů stávajících dřevin je nutná ruční kultivace. Provedení výsevu osiva 25–30 g/m². Zapravení osiva, uválcování a zalití. Výsev je možný od poloviny srpna do konce září, nebo na jaře od poloviny dubna do konce května.

Stinný trávník

Popis: Stínomilné travní společenstvo.

Technologie: Před výsevem trávníku budou plochy kultivovány do hloubky 80 mm. V případě přítomnosti kořenových náběhů stávajících dřevin je nutná ruční kultivace. Do odplevelené plochy upravené hrabáním, smykáním a válcováním bude proveden výsev osiva 25–30 g/m². Zapravení osiva, uválcování a zalití. Výsev je možný od poloviny srpna do konce září, nebo na jaře od poloviny dubna do konce května.

Zakládání stavebních konstrukcí v kořenovém prostoru

Popis: Šetrný způsob zakládání schodiště a zídky, který eliminuje poškození kořenového systému dřevin na minimum.

Principy:

- před zahájením výkopových prací provedení sondážního výkopu nedestruktivní technologií supersonického rýče (technologie Air spade) do hl. min. 0,4 m pro odhalení skutečného průběhu kořenového systému;
- bodové zakládání konstrukcí na patkách;
- variabilní vzdálenost mezi základovými patkami přesně určená až po realizaci sondážního výkopu se zohledněním architektury kořenového systému
- pod překlady zídek podsyp štěrkem bez nulové frakce pro umožnění průsaku vody ze zpevněných ploch do ploch vegetačních.




1816 (Jüttnerův plán Prahy)

<https://www.dveprahy.cz/>



1842 (Mapa stabilního katastru)

<https://ags.cuzk.cz/>



1905 (MAP P X 1/297 · 1905 · orientační plán měst Král. Vinohrad. Nuslí a Vršovic)

<http://katalog.ahmp.cz/>



1944 (Plán Prahy)

<https://www.dveprahy.cz/>

SAD NA FIDLOVAČCE



HEBITLO 1:1000

VYSVĚTLIVKY:

- 1 ACER SAMBUCIFOLIA L. - BAVKA
- 2 ACER NEGUNDO L. - JAVOR JASANOVLISÝ
- 3 ACER PLATANOIDES L. - JAVOR HLÍČKÝ
- 4 ACER PLATANOIDES L. VAR. GLOBOSUM MICHX. - JAVOR HLÍČKÝ KULOVITÝ
- 5 ACER PSEUDOPLATANUS L. - KLON
- 6 ACER PSEUDOPLATANUS L. VAR. LEOPOLDI MICHX. - KLEN LEOPOLDŮV
- 7 AUCUBA LANCEATA MICHX. - JIHLAVKOVÝ ČERNÝ
- 8 BETULA PENDULA MICHX. - BÍLÁ BÍLA
- 9 CORYLUS AVETALUS L. - VŘEŠŤ OBLONÝ
- 10 CRATAEGUS OXYACANTHA L. - VOŠŤ KATKÝ
- 11 FAGUS STYRACIA L. - DUB ČERNÝ
- 12 FAGUS STYRACIA L. VAR. ATROPURPUREA MICHX. - DUB ČERNÝ ČERVENOHLAVÝ
- 13 FRAXINUS EXCELSIOR L. - JASÁN STŘEŠTÝ
- 14 FRAXINUS PENNSYLVANICA MICHX. VAR. AMERIGOLATA MICHX. - JASÁN PENNSYLVÁNSKÝ AMERIGOLATÝ

- 15 JUGLANS REGIA L. - ORŠEK ČERNÝ
- 16 LIRIODENDRON CHALMERSII MICHX. VAR. PRINCEPS MICHX. - JALOVEC ČERNÝ PRINCEPS
- 17 PILEA PUNGBET-CHUEN L. - ANDR. PÍČKOVÝ
- 18 PINUS NIGRA MICHX. - BOROVICA ČERNÁ
- 19 PINUS STROBUS L. - BOROVICA VĚJNATÁ
- 20 PISTACHIA ALBA L. VAR. PRAECIDENS MICHX. - TOPOL BÍLÝ SLABOPLOŤNÝ
- 21 POPYLUS CANADENSIS MICHX. - TOPOL BÍLÝ
- 22 POPYLUS NIGRA L. VAR. ITALICA MICHX. - TOPOL ČERNÝ HLAVŠTÝ
- 23 PRUNUS CERASUS L. VAR. PLEURA L. - VIŠŤ ČERNÁ PLOCHÝ
- 24 PRUNUS MAHAUT L. - MALINKA
- 25 PRUNUS SEROTINA L. VAR. AMERIGOLATA MICHX. - VIŠŤ PLOCHÝ TACOK
- 26 RUSCUS ALBA L. - ČOK KUTNÝ
- 27 SALIX PSEUDOMONTANA L. - KŘOŠKA BÍLÁ
- 28 SALIX VITICOLA MICHX. - KŘOŠKA VITKOVÁ
- 29 SALIX ALBA L. - VŘEŠŤ BÍLÁ
- 30 TAXUS NACATA L. - TIS ČERNÝ
- 31 ULMUS CRONATA MICHX. - ALPA MALOLISTÁ
- 32 ULMUS CRONATA MICHX. - ALPA MALOLISTÁ
- 33 ULMUS PLATYPHYLLUS MICHX. - ALPA MALOLISTÁ
- 34 ULMUS PLATYPHYLLUS MICHX. - ALPA MALOLISTÁ
- 35 ULMUS PLATYPHYLLUS MICHX. - ALPA MALOLISTÁ
- 36 ULMUS PLATYPHYLLUS MICHX. - ALPA MALOLISTÁ
- 37 ULMUS PLATYPHYLLUS MICHX. - ALPA MALOLISTÁ
- 38 ULMUS PLATYPHYLLUS MICHX. - ALPA MALOLISTÁ

STAV K 1. 9. 1968



- a ELAEAGNUS ARGENTEA L. - ŽALUŽNÍK BÍLÝ
- b FRAXINUS EXCELSIOR L. - JASÁN STŘEŠTÝ
- c FRAXINUS EXCELSIOR L. - JASÁN STŘEŠTÝ
- d LIRIODENDRON CHALMERSII MICHX. - JALOVEC ČERNÝ PRINCEPS
- e LIRIODENDRON CHALMERSII MICHX. - JALOVEC ČERNÝ PRINCEPS
- f LIRIODENDRON CHALMERSII MICHX. - JALOVEC ČERNÝ PRINCEPS
- g LIRIODENDRON CHALMERSII MICHX. - JALOVEC ČERNÝ PRINCEPS
- h LIRIODENDRON CHALMERSII MICHX. - JALOVEC ČERNÝ PRINCEPS

- i PHILADELPHUS CORONARIUS L. - PASTVÍČKA BÍLÁ
- j SAMOLUS RUBRA L. - VŘEŠŤ ČERNÝ
- k SYCAMORUS MORTIERI L. - TATULNÍK VĚJNATÝ
- l SYCAMORUS MORTIERI L. - TATULNÍK VĚJNATÝ
- m SYCAMORUS MORTIERI L. - TATULNÍK VĚJNATÝ
- n SYCAMORUS MORTIERI L. - TATULNÍK VĚJNATÝ
- o SYCAMORUS MORTIERI L. - TATULNÍK VĚJNATÝ
- p SYCAMORUS MORTIERI L. - TATULNÍK VĚJNATÝ



1938

<https://www.dveprahy.cz/>



1945

<https://www.dveprahy.cz/>




1953

<https://www.dveprahy.cz/>



1966

<https://www.dveprahy.cz/>



1975

<https://www.dveprahy.cz/>



1988-89

<https://www.dveprahy.cz/>




1996

<https://www.dveprahy.cz/>



2003

<https://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv/>



2008

<https://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv/>



2012

<https://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv/>



2020

<https://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv/>



2021

<https://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv/>



javor – *Acer rubrum*



javor – *Acer x freemanii*



břestovec – *Celtis occidentalis*



jírovec – *Aesculus flava*



jírovec – *Aesculus neglecta*



dřezovec – *Gleditsia triacanthos*



jasan – *Fraxinus americana*



jasan – *Fraxinus pennsylvanica*



ambroň – *Liquidambar styraciflua*



dub – *Quercus cerris*



dub – *Quercus palustris*



jerlín – *Sophora japonica*



hábrovec – *Ostrya carpinifolia*



platan – *Platanus acerifolia*



třešeň – *Prunus avium*




zelkova – *Zelkova serrata*



trvalkové záhony



pivoňka – *Paeonia lactiflora* cvs.





kosatec – *Iris germanica* cvs.




babtisie – *Baptisia australis*

denivka – *Hemerocallis lilioasphodelus*



třapatkovka – *Echinacea purpurea* cvs.





krásnoočko – *Coreopsis grandiflora*




kakost – *Geranium x magnificum*



kontryhel – *Alchemilla mollis*




třapatka – *Rudbeckia fulgida* var. *speciosa*



zavinutka – *Monarda didyma*



rozchodník – *Sedum spectabile* cvs.





záplevák – *Helium autumnale* cvs.



hvězdnice – *Aster amellus*



hvězdnice – *Aster novae-angliae* cvs.



tulipán – *Tulipa* 'Peach Blossom'




tulipán – *Tulipa* 'Havran'



Tulipa 'Menton'



Tulipa 'White Dream'





bylinný lem



čemeřice – *Helleborus orientalis*




bergenie – *Bergenia purpurascens* cvs.



kakost – *Geranium sanguineum* 'Max Frei'



kakost – *Geranium sanguineum* 'Album'





rohoblzník - *Ceratostigma plumbaginoides*



rákosovka - *Hakonechloa macra*



hvězdnice - *Aster ageratoides* var. *adustus* 'Nanus'



narcis - *Narcissus* 'February Gold'



Narcissus 'Jetfire'




narcis - *Narcissus* 'Jack Snipe'



Narcissus 'Ice Wings'



Narcissus 'Actaea'






podrost pod bukem



brambořík – *Cyclamen coum* cvs.




jaterník – *Hepatica nobilis*



brambořík – *Cyclamen hederifolium* cvs.



sněženka – *Galanthus woronowii*





zapojený nízký podrost



mochnička – *Waldsteinia ternata*




barvínek – *Vinca minor*



barvínek – *Vinca minor* 'Atropurpurea'



Vinca minor 'Elisa'





orlíček - *Aquilegia alpina*



Aquilegia vulgaris 'Nivea'




kakost - *Geranium x cantabrigiense* 'Biokovo'



Geranium x cantabrigiense 'Karmina'





hyacintovec - *Hyacinthoides hispanica* cvs.





hajnÍ lem



bika - *Luzula sylvatica*

škornice - *Epimedium x versicolor*



pomněnkovec – *Brunnera macrophylla*



kokořík – *Polygonatum multiflorum*



sasanka – *Anemone x hybrida* 'Andrea Atkinson'



bohyška – *Hosta* 'Blue Angel'



kapradina – *Polystichum setiferum*




talovín – *Eranthis hyemalis*




ladonička – *Chionodoxa luciliae* 'Alba'




ladoňka – *Scilla siberica* 'Alba'







ZASTOUPENÍ TAXONŮ




VĚKOVÁ STRUKTURA



PERSPEKTIVA DŘEVIN – Hodnocení převzato z dendrologického průzkumu poskytnutého Prahou 4



■ perspektivní ■ dočasný ■ ohrožený ■ invazivní




- LEGENDA:**
řešené území
- 35 dřevina perspektivní
- 35 dřevina dočasná
- 35 dřevina ohrožená - zlepšení stanoviště
- 35 dřevina invazivní

Pozn: Identifikační číslo stromu převzato z dendrologického průzkumu poskytnutého Prahou 4.

keř/skupina keřů







POZN: současný stav je srovnáván s archiválií Sad Na Fidlovačce, autor Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1968, Archiv NZM, sbírka map a plánů, inv.č. 324_V_2_208


NÁZEV PROJEKTU	AUTOR	VÝKRES	STUPEŇ PD	DATUM	MĚŘÍTKO	VÝKRES ČÍSLO
PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 - STUDIE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV	ONDŘEJ FOUS Schnirchova 1084/29, Praha 7	DŘEVINY - HISTORICKÝ ROZBOR	STUDIE	LISTOPAD 2021	1:500	04

ZASTOUPENÍ TAXONŮ V LETECH 1968 A 2021


■ 1968 ■ 2021







NÁZEV PROJEKTU	AUTOR	VÝKRES	STUPEŇ PD	DATUM	MĚŘÍTKO	VÝKRES ČÍSLO
PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 - STUDIE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV	ONDŘEJ FOUS Schnirchova 1084/29, Praha 7	REZ A-A' - VARIANTA A	STUDIE	LISTOPAD 2021	1:50	06



LEGENDA:

řešené území

hrany stávající

hrany navržené

zídka, opěrná zídka navržená

strom perspektivní

strom dočasný

strom ohrožený - zlepšení stanoviště

strom navržený

prokořenitelný prostor

solitení keř (podhledný)

zapojená skupina keřů


trvalkový záhon

bylinný lem/podrost


hajní lem

trávník

hřiště




NÁZEV PROJEKTU	AUTOR	VÝKRES	STUPEŇ PD	DATUM	MĚŘÍTKO	VÝKRES ČÍSLO
PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 - STUDIE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV	ONDŘEJ FOUS Schnirchova 1084/29, Praha 7	ŘEZ A-A' - VARIANTA B	STUDIE	LISTOPAD 2021	1:50	08



LEGENDA:
řešené území

- kvádr z vymývaného betonu, 50 x 50 cm, výška 50 cm, celkem 6 ks
- hranol z vymývaného betonu, 50 x 50 cm, výška 63 cm, celkem 2 ks
- ▤ lavička rovná, dl. 160 cm, podnože z vymývaného betonu, sedák a opěradlo dřevěné, celkem 3 ks
- ▥ lavička rovná, dl. 160 cm, odnože z vymývaného betonu, sedák dřevěný, bez opěradla, celkem 4 ks
- ▦ lavička rovná, 120 x 50 cm, výška 40 cm, masivní hranol z vymývaného betonu, dřevěný sedák, bez opěradla, celkem 15 ks
- ▧ masivní hranol z vymývaného betonu, 79 x 50 cm, výška 40 cm, celkem 15 ks
- ▨ masivní hranol z vymývaného betonu, 120 x 50 cm, výška 40 cm, celkem 2 ks
- ▩ lavička oblouková, 172 x 50 cm, výška 40 cm, masivní prvek z vymývaného betonu, dřevěný sedák, bez opěradla, celkem 14 ks
- masivní prvek obloukový, 170 x 50 cm, výška 40 cm, z vymývaného betonu, celkem 10 ks
- kruhový masivní patník z vymývaného betonu, průměr 40 cm, výška 40 cm, celkem 20 ks
- květináč z vymývaného betonu, 79 x 79 cm, výška 40 cm, zaoblená čelní strana, celkem 6 ks
- ▣ květináč z vymývaného betonu, 99 x 97 cm, výška 40 cm, zaoblená čelní strana, boční zkosené, celkem 2 ks



LEGENDA:
řešené území

- kvádr z vymývaného betonu, 50 x 50 cm, výška 50 cm, celkem 6 ks
- ▣ hranol z vymývaného betonu, 50 x 50 cm, výška 63 cm, celkem 2 ks
- ▤ lavička rovná, dl. 160 cm, podnože z vymývaného betonu, sedák a opěradlo dřevěné, celkem 3 ks
- ▥ lavička rovná, dl. 160 cm, odnože z vymývaného betonu, sedák dřevěný, bez opěradla, celkem 2 ks
- ▦ lavička rovná, 120 x 50 cm, výška 40 cm, masivní hranol z vymývaného betonu, dřevěný sedák, bez opěradla, celkem 13 ks
- ▧ masivní hranol z vymývaného betonu, 79 x 50 cm, výška 40 cm, celkem 13 ks
- ▨ masivní hranol z vymývaného betonu, 120 x 50 cm, výška 40 cm, celkem 2 ks
- ▩ lavička oblouková, 172 x 50 cm, výška 40 cm, masivní prvek z vymývaného betonu, dřevěný sedák, bez opěradla, celkem 14 ks
- masivní prvek obloukový, 170 x 50 cm, výška 40 cm, z vymývaného betonu, celkem 4 ks
- kruhový masivní patník z vymývaného betonu, průměr 40 cm, výška 40 cm, celkem 20 ks
- ◼ květináč z vymývaného betonu, 99 x 97 cm, výška 40 cm, zaoblená čelní strana, boční zkosené, celkem 2 ks






LEGENDA:

- stromy ohrožené - udržitelné po zlepšení stanoviště
- stromy dočasné - dočasně udržitelné v kompozici


Perspektiva taxonů vůči změně klimatu




Situace









LEDEN

technologie	práce	poznámka
Stromy stávající	vizuální kontrola stávajících stromů plošná, kontrola vitality stromů, přítomnosti suchých větví, větví vrůstajících do komunikací a osětlení, větví zlomených apod.	při zjištění nedostatků narušujících provozní bezpečnost nebo významné narušení estetického působení zařadit do plánu řezů; u málo podstatných nedostatků bez opatření (budou řešena v individuálním hodnocení stromů)
Stromy nově vysazené	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
Keře stálezelené a jehličnany	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	doplňková záливka na základě vizuální kontroly, dovoz vody	
Keře opadavé	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
Trvalkový záhon	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	
	odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
Bylinný lem, podrost, hajní lem	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	
	odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
Pobytový trávník	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)	
	vyfoukání listí z trávníku	trávník nesmí být zakrytý vrstvou listí
	preventivní postřik fungicidem	dle průběhu počasí, bez výskytu mrazu provést preventivní postřik fungicidem
Stinný trávník	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)	
	vyfoukání listí z trávníku	trávník nesmí být zakrytý vrstvou listí
	preventivní postřik fungicidem	dle průběhu počasí, bez výskytu mrazu provést preventivní postřik fungicidem

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin.
Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezóna 1.

ÚNOR

technologie	práce	poznámka
Stromy stávající		
Stromy nově vysazené	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
Keře stálezelené a jehličnany	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	udržovací řez, nebo zmlazovací řez, u jarně kvetoucích řez po odkvětu	dle průběhu počasí, možno provést v březnu
	odvoz odpadu	
	doplňková zálivka na základě vizuální kontroly	
Keře opadavé	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	kontrola a úklid před prací (odpadky, jehly, exkrementy)	
	udržovací řez, nebo zmlazovací řez, u jarně kvetoucích řez po odkvětu	dle průběhu počasí, možno provést v březnu
	odvoz odpadu	
Trvalkový záhon	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	
	kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)	
	u přezimujících odstranit polámané nebo vizuálně nepříjemné části rostlin	
	odvoz odpadu	
	odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
Bylinný lem, podrost, hajní lem	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	
	kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)	
	u přezimujících odstranit polámané nebo vizuálně nepříjemné části rostlin	
	odvoz odpadu	
	odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
Pobytový trávník	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)	
	vyfoukání listí z trávníku	trávník nesmí být zakrytý vrstvou listí
		dle průběhu počasí
	odběr půdních vzorků pro vypracování plánu hnojení, půda pro odběr bez přidaných živin	1x za 3 roky, pokud AD nestanoví jinak
Stinný trávník	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)	
	vyfoukání listí z trávníku	trávník nesmí být zakrytý vrstvou listí
	preventivní postřik fungicidem	dle průběhu počasí
	odběr půdních vzorků pro vypracování plánu hnojení, půda pro odběr bez přidaných živin	1x za 3 roky, pokud AD nestanoví jinak

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin.
Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezóna 1.

BŘEZEN

technologie	práce	poznámka
Stromy stávající	řezy stromů dle dendrologického průzkumu provedeného Prahou 4	
Stromy nově vysazené	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
Keře stálezelené a jehličnany	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	doplňková záливka na základě vizuální kontroly	dle průběhu počasí
Keře opadavé	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
Trvalkový záhon	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	
	kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)	
	u přezimujících odstranění polámaných nebo vizuálně nepříjemných částí rostlin	
	vypletí záhonu - vystřížení plevelů pod úroveň kořenového krčku	
	odstranění přezimujících listů poškozených mrazem	
	odvoz odpadu	
	oprava souvrství narušených hrabáním či sešlapem	
	odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
Bylinný lem, podrost, hajní lem	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	
	kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)	
	u přezimujících odstranění polámaných nebo vizuálně nepříjemných částí rostlin	
	vypletí záhonu - vystřížení plevelů pod úroveň kořenového krčku	
	odstranění přezimujících listů poškozených mrazem	
	odvoz odpadu	
	oprava souvrství narušených hrabáním či sešlapem (odvoz kontaminovaného mulče a jeho nahrazení)	
	odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
Pobytový trávník	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)	
	provedení jarního vyhrabání trávníku s vyhrabáním stařiny	
	seč trávníku včetně obseku okrajů	nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu může být při sekání zkrácena max. o 1/3
	odvoz odpadu	
Stinný trávník	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)	
	preventivní postřik fungicidem	dle průběhu počasí
	provedení jarního vyhrabání trávníku s vyhrabáním stařiny	
	seč trávníku včetně obseku okrajů	nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu může být při sekání zkrácena max. o 1/3
	odvoz odpadu	

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin.
Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezona 1.

DUBEN

technologie	práce	poznámka
Stromy stávající	doplňková zálivka rozvojové kořenové zóny ohrožených stromů, 30l/m2	pokud srážkový úhrn v daném měsíci nepřekročí 50 mm
Stromy nově vysazené	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	doplňková zálivka v 1. sezóně po výsadbě, 80 l/strom, součástí je mechanické odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy	do stromové mříže nebo závlahové mísy s rozestupem 14 dní
	doplňková zálivka v 2. sezóně po výsadbě, 100 l/strom, součástí je mechanické odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy	do stromové mříže nebo závlahové mísy
	kontrola kotvení	do 2. sezóny po výsadbě včetně
	kontrola vlhkosti balu u 10 jedinců pokrývajících rovnoměrně stanoviště a plochu parku a u jedince ve zpevněné ploše	do 3. sezóny včetně, kontrola vlhkosti balu v hl. 0,3 m, u stromu ve zpevněné ploše kontrola vlhkosti okraje balu pod ochrannou mříží a v kontrolní šachtě v hl. 0,3 m, při zjištění nedostatku zvýšení četnosti závlahy/ kontrola kvality závlahy
	oprava závlahové mísy	dosypání mulče a oprava hran mísy
	řez výchovný u rychle rostoucích dřevin, primární cíl proředění přeslenů a zapěstování rozestupů kosterních větví	2. a 4. sezónu po výsadbě
	řez výchovný u pomalu rostoucích dřevin	3. sezónu po výsadbě
Keře stálezelené a jehličnany	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	vyhnojení keřů tabletovým hnojivem, 4 ks/dřevina - přihnojit slabé jedince	1. rok po výsadbě, následující roky vyhnojení pouze slabých a nově vysazovaných jedinců
	doplňková zálivka prostřednictvím vodních zásuvek na základě vizuální kontroly	v případě suchého jara
Keře opadavé	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	kontrola a úklid před prací (odpadky, jehly, exkrementy)	
	vyhnojení keřů tabletovým hnojivem, 4 ks/dřevina	1. rok po výsadbě, následující roky vyhnojení pouze slabých a nově vysazovaných jedinců
Trvalkový záhon	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	
	kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)	
	vypletí záhonu - vystřížení plevelů pod úrovní kořenového krčku	
	chelsea chop	
	odvoz odpadu	
	prevence fungicidy postřikem - odstranění následků zimních poškození	dle vývoje počasí i březen
	hnojení ledkem naširoko, dávka 30g/m ²	v 1. roce po výsadbě vyhnojení tabletou 1ks/trvalka
		fermentovaná kůra 0-15 mm
	umístění opor	
	odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
	dosadba trvalek (P9) se zalitím, vyhnojení tabletovým hnojivem (1ks/trvalka)	
	doplňková zálivka na základě vizuální kontroly	dle vývoje počasí - suché jaro
Bylinný lem, podrost, hajní lem	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	

DUBEN

technologie	práce	poznámka
	kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)	
	vypletí záhonu - vystřížení plevelů pod úrovní kořenového krčku	
	chelsea chop	
	odvoz odpadu	
	prevence fungicidy postřikem - odstranění následků zimních poškození	dle vývoje počasí i březem
	hnojení ledkem naširoko, dávka 30g/m ²	v 1. roce po výsadbě vyhnojení tabletou 1ks/trvalka
	doplnění mulče	fermentovaná kůra 0-15 mm, minerální mulč v Středozevní pentli: homogenní směsí: písek fr 2/4 mm (lom Kubo) 40%, drcené kamenivo fr 4/8 mm (lom Krhanice) 25%, drcené kamenivo fr 8/16 mm (lom Krhanice) 25%, drcené kamenivo fr 16/32 mm (lom Kubo) 10 %,
	umístění opor	
	odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
	dosadba trvalek (P9) se zalitím, vyhnojení tabletovým hnojivem (1ks/trvalka)	
	doplňková zálivka prostřednictvím vodních zásuvek na základě vizuální kontroly	dle vývoje počasí - suché jaro
Pobytový trávník	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)	
	aplikace hnojiva s vysokým obsahem dusíku, dávka 30-40g/m ²	např. Entec 26 - začátek měsíce
	ošetření selektivním herbicidem	dle výskytu plevelů aplikace bodově nebo plošně, ideálně 14 dní před vertikutací
	provedení vertikutace trávníku prořez cca 1 cm hluboko do drnu, po 3. - 4. seči - zregenerovaný travní porost, vertikutace bude provedena ve dvou směrech, po dokončení vertikutace 1 směru následuje hrabání plochy, finální dočištění plochy rotační sekačkou	dle průběhu počasí i květen (seč na nízko před vertikutací, 2x vertikutace, 2x hrabání, seč na dočištění)
	pískování trávníku, vrstva 1 mm, ihned po vertikutaci tak, aby se písek dostal do spár - zatažení písku	
	seč trávníku včetně obseku okrajů	nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu může být při sekání zkrácena max. o 1/3
	odvoz odpadu	
Stinný trávník	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)	
	aplikace hnojiva s vysokým obsahem dusíku, dávka 30-40g/m ²	např. Entec 26 - začátek měsíce
	ošetření selektivním herbicidem	dle výskytu plevelů aplikace bodově nebo plošně, ideálně 14 dní před vertikutací
	provedení vertikutace trávníku prořez cca 1 cm hluboko do drnu, po 3. - 4. seči - zregenerovaný travní porost, vertikutace bude provedena ve dvou směrech, po dokončení vertikutace 1 směru následuje hrabání plochy, finální dočištění plochy rotační sekačkou	dle průběhu počasí i květen (seč na nízko před vertikutací, 2x vertikutace, 2x hrabání, seč na dočištění)
	pískování trávníku, vrstva 1 mm, ihned po vertikutaci tak, aby se písek dostal do spár - zatažení písku	
	seč trávníku včetně obseku okrajů	nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu může být při sekání zkrácena max. o 1/3
	odvoz odpadu	

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin.
Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezóna 1.

KVĚTEN

technologie	práce	poznámka
Stromy stávající	doplňková zálivka rozvojové kořenové zóny ohrožených stromů, 30l/m2	pokud srážkový úhrn v daném měsíci nepřekročí 50 mm
Stromy nově vysazené	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	doplňková zálivka v 1. sezóně po výsadbě, 80 l/strom, součástí je mechanické odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy	do stromové mříže nebo závlahové mísy s rozestupem 14 dní
	doplňková zálivka v 2. sezóně po výsadbě, 100 l/strom, součástí je mechanické odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy	do stromové mříže nebo závlahové mísy
	doplňková zálivka v 3. sezóně po výsadbě, 100 l/strom, součástí je mechanické odplevelení stromové mříže	do stromové mříže nebo závlahové mísy
	doplňková zálivka v 4. sezóně po výsadbě, 100 l/strom, součástí je mechanické odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy	do stromové mříže nebo závlahové mísy
	přerušení popruhů kotvení	ve 3. sezóně po výsadbě, přerušení musí být podmíněno prodlužovacím růstem
Keře stálezelené a jehličnany	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	doplňková zálivka prostřednictvím vodních zásuvek na základě vizuální kontroly	dle průběhu počasí
Keře opadavé	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	doplňková zálivka na základě vizuální kontroly	dle průběhu počasí v rámci dokončovací péče
Trvalkový záhon	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	
	kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)	
	vypletí záhonu - vystřížení plevelů pod úroveň kořenového krčku	
	odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin	
	u tulipánů (cibulovin) odstranění semeníků po odkvětu	
	odvoz odpadu	
	odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
Bylinný lem, podrost, hajní lem	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	
	kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)	
	vypletí záhonu - vystřížení plevelů pod úroveň kořenového krčku	
	odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin	
	odvoz odpadu	
	odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
Pobytový trávník	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)	

KVĚTEN

technologie	práce	poznámka
	aplikace pomalu rozpustného hnojiva , dávka 30-40g/m ²	např. Floranid Rasen (Rasen® Floranid 20+5+8(+2)) (4 týdny po předchozím hnojení)
	seč trávníku včetně obseku okrajů	nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu může být při sekání zkrácena max. o 1/3
	odvoz odpadu	
Stinný trávník	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)	
	aplikace pomalu rozpustného hnojiva , dávka 30-40g/m ²	např. Floranid Rasen (Rasen® Floranid 20+5+8(+2)) (4 týdny po předchozím hnojení)
	dosev osiva	
	seč trávníku včetně obseku okrajů	nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu může být při sekání zkrácena max. o 1/3
	odvoz odpadu	

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin.
Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezona 1.

ČERVEN

technologie	práce	poznámka
Stromy stávající	řezy stromů dle dendrologického průzkumu provedeného Prahou 4	
	doplňková zálivka rozvojové kořenové zóny ohrožených stromů, 30l/m2	pokud srážkový úhrn v daném měsíci nepřekročí 50 mm
Stromy nově vysazené	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	doplňková zálivka v 1. sezóně po výsadbě, 80 l/strom, součástí je mechanické odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy	do stromové mříže nebo závlahové mísy s rozestupem 14 dní
	doplňková zálivka v 2. sezóně po výsadbě, 100 l/strom, součástí je mechanické odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy	do stromové mříže nebo závlahové mísy
	doplňková zálivka v 3. sezóně po výsadbě, 100 l/strom, součástí je mechanické odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy	do stromové mříže nebo závlahové mísy
	kontrola vlhkosti balu u 10 jedinců pokrývajících rovnoměrně stanoviště a plochu parku a u jedince ve zpevněné ploše	do 3. sezóny včetně, kontrola vlhkosti balu v hl. 0,3 m, u stromu ve zpevněné ploše kontrola vlhkosti okraje balu pod ochrannou mříží a v kontrolní šachtě v hl. 0,3 m, při zjištění nedostatku zvýšení četnosti závlahy/ kontrola kvality
	výchovný řez 2. a 4. sezónu po výsadbě	dle výsledků posouzení certifikovaným arboristou
Keře stálezelené a jehličnany	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	doplňková zálivka na základě vizuální kontroly	dle vývoje počasí, srážkového úhrnu a počtu tropických dnů
	aplikace fungicidů a insekticidů	
Keře opadavé	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	doplňková zálivka prostřednictvím vodních zásuvek na základě vizuální kontroly	dle vývoje počasí, srážkového úhrnu a počtu tropických dnů
	aplikace fungicidů a insekticidů	
	odstranění odkvetlých květenství u šeříků	
	odvoz odpadu	
Trvalkový záhon	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	
	kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)	
	vypletí záhonu - vystřížení plevelů pod úrovní kořenového krčku	
	odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin	
	odstranění přerostlého drnu po obvodu záhonů	
	odstranění zatažené stařiny tulipánů	koncem června, nebo červenec, cibule musí být zatažená, nať žlutá
	postřik proti padlí preventivně u náchylných kultur	
	aplikace fungicidů a insekticidů	
	doplňková zálivka na základě vizuální kontroly	dle vývoje počasí, srážkového úhrnu a počtu tropických dnů
	odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
Bylinný lem, podrost, hajní lem	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	

ČERVEN

technologie	práce	poznámka
	kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)	
	vypletí záhonu - vystřížení plevelů pod úroveň kořenového krčku	
	odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin	
	odstranění přerostlého drnu po obvodu záhonů	
	odstranění zatažené stařiny narcisů	koncem června, nebo červenec, cibule musí být zatažená, nať žlutá
	odvoz odpadu	
	postřik proti padlí preventivně u náchylných kultur	
	aplikace fungicidů a insekticidů	
	doplňková záливka prostřednictvím vodních zásuvek na základě vizuální kontroly	
	odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
Pobytový trávník	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)	
	aplikace pomalu rozpustného hnojiva, dávka 20-30g/m ²	např. Floranid Permanent (Floranid Permanent 16-7-15+2+ME)
	seč trávníku včetně obseku okrajů	nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu může být při sekání zkrácena max. o 1/3
	ořez přerostlého drnu	
	odvoz odpadu	
Stinný trávník	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)	
	aplikace pomalu rozpustného hnojiva, dávka 20-30g/m ²	např. Floranid Permanent (Floranid Permanent 16-7-15+2+ME)
	seč trávníku včetně obseku okrajů	nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu může být při sekání zkrácena max. o 1/3
	ořez přerostlého drnu	
	odvoz odpadu	

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin.
Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezóna 1.

ČERVENEC

technologie	práce	poznámka
Stromy stávající	vizuální kontrola stávajících stromů plošná, kontrola vitality stromů, přítomnosti suchých větví, větví vrůstajících do komunikací a osětlení, větví zlomených apod.	při zjištění nedostatků narušujících provozní bezpečnost nebo významné narušení estetického působení zařadit do plánu řezů; u málo podstatných nedostatků bez opatření (budou řešena v individuálním hodnocení stromů)
	doplňková záливka rozvojové kořenové zóny ohrožených stromů, 30l/m2	pokud srážkový úhrn v daném měsíci nepřekročí 50 mm
Stromy nově vysazené	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	doplňková záливka v 1. sezóně po výsadbě, 80 l/strom, součástí je mechanické odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy	do stromové mříže nebo závlahové mísy s rozestupem 14 dní
	doplňková záливka v 2. sezóně po výsadbě, 100 l/strom, součástí je mechanické odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy	do stromové mříže nebo závlahové mísy
	doplňková záливka v 3. sezóně po výsadbě, 100 l/strom, součástí je mechanické odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy	do stromové mříže nebo závlahové mísy
	doplňková záливka v 4. sezóně po výsadbě, 100 l/strom, součástí je mechanické odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy	do stromové mříže nebo závlahové mísy
	kontrola ujmutí výsadeb stromů (projevů vitality a prodlužovacího růstu letorostů)	do 3. sezóny po výsadbě včetně
	oprava závlahové mísy	dosypání mulče a oprava hran mísy
Keře stálezelené a jehličnany	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	aplikace fungicidů a insekticidů	
Keře opadavé	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	aplikace fungicidů a insekticidů	
Trvalkový záhon	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	
	kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)	
	vypletí záhonu - vystřížení plevelů pod úroveň kořenového krčku	
	odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin	
	zpětné řezy na podporu remontů	
	odvoz odpadu	
	opravy a doplnění opor	
	postřik proti padlí preventivně u náchylných kultur	
	aplikace fungicidů a insekticidů	
	doplňková záливka na základě vizuální kontroly	dle vývoje počasí, srážkového úhrnu a počtu tropických dnů
	odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
Bylinný lem, podrost, hajní lem	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	
	kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)	

ČERVENEC

technologie	práce	poznámka
	vypletí záhonu - vystřížení plevelů pod úrovní kořenového krčku	
	odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin	
	odstranění semeníků cibulovin po odkvětu	
	odstranění zatažené stařiny cibulovin	
	zpětné řezy na podporu remontů	
	odvoz odpadu	
	opravy a doplnění opor	
	postřik proti padlí preventivně u náchylných kultur	
	aplikace fungicidů a insekticidů	
	oprava souvrství narušených hrabáním či sešlapem	
	doplňková záливka prostřednictvím vodních zásuvek na základě vizuální kontroly	dle vývoje počasí, srážkového úhrnu a počtu tropických dnů
	odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
Pobytový trávník	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)	
	aplikace fungicidu	
	seč trávníku včetně obseku okrajů	nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu může být při sekání zkrácena max. o 1/3 , za vysokých teplot se výška seče prodlužuje, nezmenšuje se četnost, pokud je závlaha. V případě vypnutí AZS se sníží četnost seče, trávník přechází do dormance.
	odvoz odpadu	
Stinný trávník	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)	
	aplikace fungicidu	
	seč trávníku včetně obseku okrajů	nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu může být při sekání zkrácena max. o 1/3 , za vysokých teplot se výška seče prodlužuje, nezmenšuje se četnost, pokud je závlaha. V případě vypnutí AZS se sníží četnost seče, trávník přechází do dormance.
	odvoz odpadu	

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin.
Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezona 1.

SRPEN

technologie	práce	poznámka
Stromy stávající	doplňková záливka rozvojové kořenové zóny ohrožených stromů, 30l/m2	pokud srážkový úhrn v daném měsíci nepřekročí 50 mm
Stromy nově vysazené	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	doplňková záливka v 1. sezóně po výsadbě, 80 l/strom, součástí je mechanické odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy	do stromové mříže nebo závlahové mísy s rozestupem 14 dní
	doplňková záливka v 2. sezóně po výsadbě, 100 l/strom, součástí je mechanické odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy	do stromové mříže nebo závlahové mísy
	kontrola vlhkosti balu u 10 jedinců pokrývajících rovnoměrně stanoviště a plochu parku a u jedince ve zpevněné ploše	do 3. sezóny včetně, kontrola vlhkosti balu v hl. 0,3 m, u stromu ve zpevněné ploše kontrola vlhkosti okraje balu pod ochrannou mříží a v kontrolní šachtě v hl. 0,3 m, při zjištění nedostatku zvýšení četnosti závlahy/ kontrola kvality
	doplňková záливka v 3. sezóně po výsadbě, 100 l/strom, součástí je mechanické odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy	do stromové mříže
Keře stálezelené a jehličnany	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	aplikace fungicidů a insekticidů	
	řez na úpravu kompetičních vztahů	
	odvoz odpadu	
	doplňková záливka prostřednictvím vodních zásuvek na základě vizuální kontroly	dle vývoje počasí, srážkového úhrnu a počtu tropických dnů
Keře opadavé	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	aplikace fungicidů a insekticidů	
	řez na úpravu kompetičních vztahů	dle průběhu počasí až v září
	odvoz odpadu	
	doplňková záливka na základě vizuální kontroly	dle vývoje počasí, srážkového úhrnu a počtu tropických dnů
Trvalkový záhon	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	
	kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)	
	vypletí záhonu - vystřížení plevelů pod úrovní kořenového krčku	
	odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin	
	odvoz odpadu	
	postřik proti padlí preventivně u náchylných kultur	
	doplňková záливka na základě vizuální kontroly	dle vývoje počasí, srážkového úhrnu a počtu tropických dnů
	odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
Bylinný lem, podrost, hajní lem	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	
	kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)	
	vypletí záhonu - vystřížení plevelů pod úrovní kořenového krčku	

SRPEN

technologie	práce	poznámka
	odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin	
	odvoz odpadu	
	postřik proti padlí preventivně u náchylných kultur	
	aplikace fungicidů a insekticidů	
	doplňková závlhka prostřednictvím vodních zásuvek na základě vizuální kontroly	dle vývoje počasí, srážkového úhrnu a počtu tropických dnů
	odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
Pobytový trávník	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)	
	provedení vertikutace trávníku prořez cca 1 cm hluboko do drnu. Vertikutace bude provedena ve dvou směrech, po dokončení vertikutace 1 směru následuje hrabání plochy, finální dočištění plochy rotační sekačkou	dle průběhu počasí druhá polovina srpna až září (seč na nízko před vertikutací, 2x vertikutace, 2x hrabání, seč na dočištění)
	aplikace pomalu rozpustného hnojiva , dávka 20-30g/m ²	např. Floranid Permanent (Floranid Permanent 16-7-15+2+ME)
	aplikace fungicidu	
	seč trávníku včetně obseku okrajů	nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu může být při sekání zkrácena max. o 1/3 , za vysokých teplot se výška seče prodlužuje, nezmenšuje se četnost, pokud je závlaha. V případě vypnutí AZS se sníží četnost seče, trávník přechází do dormance.
	odvoz odpadu	
Stinný trávník	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)	
	provedení vertikutace trávníku prořez cca 1 cm hluboko do drnu. Vertikutace bude provedena ve dvou směrech, po dokončení vertikutace 1 směru následuje hrabání plochy, finální dočištění plochy rotační sekačkou	dle průběhu počasí druhá polovina srpna až září (seč na nízko před vertikutací, 2x vertikutace, 2x hrabání, seč na dočištění)
	aplikace pomalu rozpustného hnojiva , dávka 20-30g/m ²	např. Floranid Permanent (Floranid Permanent 16-7-15+2+ME)
	aplikace fungicidu	
	seč trávníku včetně obseku okrajů	nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu může být při sekání zkrácena max. o 1/3 , za vysokých teplot se výška seče prodlužuje, nezmenšuje se četnost, pokud je závlaha. V případě vypnutí AZS se sníží četnost seče, trávník přechází do dormance.
	odvoz odpadu	

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin. Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezóna 1.

ZÁŘÍ

technologie	práce	poznámka
Stromy stávající	doplňková zálivka rozvojové kořenové zóny ohrožených stromů, 30l/m2	pokud srážkový úhrn v daném měsíci nepřekročí 50 mm
Stromy nově vysazené	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	doplňková zálivka v 1. sezóně po výsadbě, 80 l/strom, součástí je mechanické odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy nebo závlahové mísy	do stromové mříže nebo závlahové mísy s rozestupem 14 dní
	úklid odpadu v mříži	
Keře stálezelené a jehličnany	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	aplikace fungicidů a insekticidů	
	odvoz odpadu	
	dosadba uhynulých, poškozených a nevitálních dřevin	dle průběhu počasí i říjen
	doplňková zálivka prostřednictvím vodních zásuvek na základě vizuální kontroly	dle průběhu počasí
Keře opadavé	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	aplikace fungicidů a insekticidů	
	odvoz odpadu	
	dosadba uhynulých, poškozených a nevitálních dřevin	dle průběhu počasí i říjen a listopad (balové a PK po defoliaci)
	doplňková zálivka na základě vizuální kontroly	dle průběhu počasí
Trvalkový záhon	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	
	kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)	
	vypletí záhonu - vystřížení plevelů pod úrovní kořenového krčku	
	odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin	
	odvoz odpadu	
	dosadba cibulovin	
	dosadba uhynulých, zmizelých, poškozených a nevitálních rostlin	
	aplikace fungicidů a insekticidů	
Bylinný lem, podrost, hajní lem	odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	
	kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)	
	vypletí záhonu - vystřížení plevelů pod úrovní kořenového krčku	
	odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin	
	odvoz odpadu	
	dosadba cibulovin	
	dosadba uhynulých, zmizelých, poškozených a nevitálních rostlin	
	aplikace fungicidů a insekticidů	

ZÁŘÍ

technologie	práce	poznámka
Pobytový trávník	pohnojení výsadeb hnojivem P,K (fosfor, draslík, bez dusíku) dávce 50 g na 1m2	
	odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)	
	aplikace pomalu rozpustného hnojiva , dávka 20-30g/m ²	např. Floranid NK (Floranid NK 14-0-19+3), dle průběhu počasí až v říjnu, nebo Cuxin Grass Care NPK 6-3-20 (+3MgO +0,1Fe)- podzimní hnojiva s nízkým obsahem N
	aplikace fungicidu	
	seč trávníku včetně obseku okrajů	nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu může být při sekání zkrácena max. o 1/3
	dosev osiva	
	odvoz odpadu	
Stinný trávník	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)	
	aplikace pomalu rozpustného hnojiva , dávka 20-30g/m ²	např. Floranid NK (Floranid NK 14-0-19+3), dle průběhu počasí až v říjnu, nebo Cuxin Grass Care NPK 6-3-20 (+3MgO +0,1Fe)- podzimní hnojiva s nízkým obsahem N
	aplikace fungicidu	
	seč trávníku včetně obseku okrajů	nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu může být při sekání zkrácena max. o 1/3
	dosev osiva	
	odvoz odpadu	

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin.
Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezona 1.

ŘÍJEN

technologie	práce	poznámka
Stromy stávající		
Stromy nově vysazené	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
Keře stálezelené a jehličnany	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky) aplikace fungicidů a insekticidů	v rámci dokončovací péče
Keře opadavé	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky) aplikace fungicidů a insekticidů	v rámci dokončovací péče
Trvalkový záhon	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky) kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy) odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin odvoz odpadu aplikace fungicidů a insekticidů odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
Bylinný lem, podrost, hajní lem	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky) kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy) odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin odvoz odpadu aplikace fungicidů a insekticidů odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
Pobytový trávník	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky) aplikace fungicidu seč trávníku včetně obseku okrajů úklid listí	 nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu může být při sekání zkrácena max. o 1/3 trávník nesmí být zakrytý vrstvou listí
Stinný trávník	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky) aplikace fungicidu seč trávníku včetně obseku okrajů úklid listí odvoz odpadu	 nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu může být při sekání zkrácena max. o 1/3 trávník nesmí být zakrytý vrstvou listí

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin.
Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezona 1.

LISTOPAD

technologie	práce	poznámka
Stromy stávající		
Stromy nově vysazené	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
Keře stálezelené a jehličnany	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	doplňková zálivka na základě vizuální kontroly	
Keře opadavé	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
Trvalkový záhon	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	
	kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)	
	odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin	
	úklid první vlny listí, celkově asi 1/2 objemu (hlavně lípa a měkké listy)	
	odvoz odpadu	
	odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
Bylinný lem, podrost, hajní lem	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	
	kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)	
	odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin	
	úklid první vlny listí, celkově asi 1/2 objemu (hlavně lípa a měkké listy)	
	odvoz odpadu	
	odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
Pobytový trávník	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)	
	aplikace fungicidu	
	seč trávníku včetně obseku okrajů	nebo dle potřeby, při výšce trávníku 6 cm, cílová výška je 4 cm, čepel listu může být při sekání zkrácena max. o 1/3, snižujeme četnost, mírně zvýšíme, ale nenecháme před zimou přerůst.
	úklid listí	trávník nesmí být zakrytý vrstvou listí
	odvoz odpadu	
Stinný trávník		
	aplikace fungicidu	
	seč trávníku včetně obseku okrajů	nebo dle potřeby, při výšce trávníku 6 cm, cílová výška je 4 cm, čepel listu může být při sekání zkrácena max. o 1/3, snižujeme četnost, mírně zvýšíme, ale nenecháme před zimou přerůst.
	úklid listí	trávník nesmí být zakrytý vrstvou listí
	odvoz odpadu	

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin.
Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezóna 1.

PROSINEC

technologie	práce	poznámka
Stromy stávající		
Stromy nově vysazené	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
Keře stálezelené a jehličnany	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
	doplňková zálivka na základě vizuální kontroly	dle průběhu počasí
Keře opadavé	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	v rámci dokončovací péče
Trvalkový záhon	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	
	kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)	
	zazimování chvojím u choulostivých druhů	
	odvoz odpadu	
	odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
Bylinný lem, podrost, hajní lem	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory, dohnojení, postřiky)	
	kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)	
	zazimování chvojím u choulostivých druhů	
	odvoz odpadu	
	odstranění odpadků včetně odvozu odpadu	
Pobytový trávník	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)	
	úklid listí	trávník nesmí být zakrytý vrstvou listí
	preventivní postřik fungicidem	
Stinný trávník	monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)	
	úklid listí	trávník nesmí být zakrytý vrstvou listí
	preventivní postřik fungicidem	

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin.
Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezóna 1.